

GTJ

铁路专用产品检验检测细则

GTJ 0107—2025

机车车辆密接式车钩缓冲装置

Tight-lock coupler and draft gear for rolling stock

2025-12-29 发布

2025-12-29 实施

国家铁路局

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 工厂检查 1

3.1 专业技术人员 1

3.2 生产设备工装和监视测量设备 2

3.3 零部件和材料 2

4 产品抽样检验 3

4.1 检验依据 3

4.2 产品抽样 3

4.3 检验条件 4

4.4 检验内容、要求及方法 5

4.5 结果判定 6

4.6 检验程序 7

4.7 检验报告 8

前 言

本细则按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本细则由国家铁路局设备监督管理司提出，由中车青岛四方车辆研究所有限公司归口。

本细则起草单位：中铁检验认证中心有限公司，中车青岛四方车辆研究所有限公司，中车长春轨道客车股份有限公司，中车制动系统有限公司。

本细则主要起草人：李超逸，宋婕，张忠凯，刘辉，蔡世超，杨集友，高昊，徐兆亭，李翔，于荣泉，王超。

本细则及其所替代文件的历次版本发布情况：本细则为首次发布。

机车车辆密接式车钩缓冲装置

1 范围

本细则规定了机车车辆密接式车钩缓冲装置的工厂检查和产品抽样检验的要求。工厂检查适用于需要验证工厂专业技术人员、生产设备工装、监视测量设备、零部件和材料等要求的检查。产品抽样检验适用于行政许可、产品认证、监督抽查等需要验证产品与标准的符合性的检验检测，包括抽样、检验、结果判定、报告出具等。其他目的或用途的工厂检查和产品抽样检验可参照本细则执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本细则必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本细则；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

TB/T 3143—2018 机车车辆密接式车钩缓冲装置

TB/T 3143—2018/XG2—2025 机车车辆密接式车钩缓冲装置第2号修改单

3 工厂检查

3.1 专业技术人员

3.1.1 具备可持续保证产品质量的专业技术人员，相应人员培训、人员资质等需满足产品质量保证需求。生产企业专业技术人员应符合表 1 的要求。

表 1 生产企业专业技术人员要求

序号	专业类别			人员要求		备注
1	专业技术人员	技术人员	机械、结构、车辆设计类	3	大学本科、3 年及以上专业工作经历或中级人员不少于 3 人	—
2		关键岗位人员	磁粉探伤	—	应至少 1 人取得磁粉 III 级技术资格证书，至少 2 人取得磁粉 II 级技术资格证书	—

3.1.2 专业技术人员能力应与企业委托产品范围相一致。专业要求中，可以是所学专业并获得相应技术职称，或者所从事专业并获得相关技术职称。专业技术人员应当是符合法律规定的适龄的注册在职人员，由本企业缴纳社会保险。

3.1.3 专业技术人员：中级人员是指具有中级技术职称或研究生毕业工作满2年、大学本科毕业工作满5年、大专毕业工作满7年以及取得初级职称工作满4年的技术人员，高级人员是指具有高级技术职称或博士研究生毕业工作满2年、硕士研究生毕业工作满7年、大学本科毕业工作满10年以及取得中级职称工作满5年的技术人员。关键岗位人员包含检查人员、无损检测人员等关键工序和特殊过程的操作人员。

3.1.4 允许高级人员代中级人员。

3.2 生产设备工装和监视测量设备

具备保证产品质量的必备生产设备和检验检测设备应符合表2的要求。

表2 生产设备、工艺装备、计量器具和检验检测设备

序号	工艺类别	设备名称	规格		备注
			量程	准确度/分度值	
1	生产设备	密接式车钩缓冲装置组装设备	—	—	—
2		压力机	≥40 t	—	—
3		扭力扳手	5 Nm~1000 Nm	5 级	—
4	检测	布氏硬度计	HB 8~HB 650	HB 1	—
5		磁粉探伤机	0 A~2500 A	—	—
6		连挂试验台	—	—	—
7		漆膜仪	0 μm~1000 μm	1 μm	—
8		粗糙度仪	0.06 μm~12 μm	0.01 μm	—

3.3 零部件和材料

关键零部件和材料应符合表3的要求。

表 3 关键零部件和材料清单

产品名称	序号	零部件/材料名称	对应标准编号	控制项目
密接式车钩缓冲装置	1	钩体	TB/T 3143—2018	规格型号、制造企业、材料牌号
	2	钩舌	TB/T 3143—2018	规格型号、制造企业、材料牌号
	3	安装座毛坯	TB/T 2942.1—2020	规格型号、制造企业、材料牌号
	4	钩头与缓冲器连接的法兰螺栓或卡环	—	规格型号、制造企业、材料牌号
	5	缓冲器	TB/T 1961—2023	规格型号、制造企业
注 1：控制项目发生变化时委托人需提出认证变更委托并备案。				

4 产品抽样检验

4.1 检验依据

TB/T 3143—2018 机车车辆密接式车钩缓冲装置
TB/T 3143—2018/XG2-2025 机车车辆密接式车钩缓冲装置第2号修改单

4.2 产品抽样

4.2.1 抽样方案

4.2.1.1 产品抽样方案应符合表 4 的要求。

表4 抽样数量及要求

抽样方案	抽样数量	抽样基数
型式检验	1 件	≥2 件
监督抽查	1 件	≥2 件
监督检测	1 件	≥2 件
<p>注 1：在用户抽样时，不作基数要求；在监督抽查时，若生产企业抽样少于抽样基数要求，以实际库存数量为基数抽取样品；其他情况按抽样基数要求抽样。</p> <p>注 2：产品监督抽查时，抽取与抽样型号规格、数量相同的备用样品，备用样品封存于抽样生产企业或抽样用户；具体抽样数量可根据检验项目进行调整。</p> <p>注 3：如密接式车钩缓冲装置含有压溃管，压缩试验时压溃管用刚性管代替。</p> <p>注 4：厂家另外提供 1 件同一型号产品作为陪试。</p>		

4.2.1.2 产品认证抽样除满足 4.2.1.1 要求外，还需满足下列要求：

- a) 初次认证时，抽取所申请规格型号的产品进行认证检测。
- b) 复评时，认证单元内抽取具有代表性或广泛应用的规格型号进行认证检测。
- c) 监督检测时，认证单元内抽取任一规格型号的产品进行检测或与扩项检测相结合进行。
- d) 认证检测可采信1年内国家铁路局产品监督抽查检测结果。

4.2.2 抽样地点

生产企业或用户（产品认证时，由认证机构确认用户现场）。

4.2.3 抽样要求

- 4.2.3.1 抽样人员应当按照抽样方案进行抽样，并记录抽样信息，抽样人员不少于 2 名（产品认证时，抽样工作由认证机构或其委托的检验检测机构的人员进行）。
- 4.2.3.2 样本应是抽样前 2 年内生产的并经过检验合格、未经使用的产品。
- 4.2.3.3 抽样人员应采取有效措施对样品进行封样，保证样品真实、完整、有效。样品应按约定的

时间和方式送至指定的检验检测地点。

4.3 检验条件

4.3.1 检验环境条件

检验环境条件应按所依据的TB/T 3143—2018规定的试验条件执行。

4.3.2 检验用主要仪器仪表及设备

检验用主要仪器仪表及设备应符合表5的要求。

表5 检验用主要仪器仪表及设备

序号	仪器仪表及设备名称	规 格		备注
		量 程	准确度/分度值	
1	纵向加载试验台	—	±1%	—
2	压力试验机	0 kN~2000 kN	±1%	—
3	落锤试验台	—	±1%	12 t
4	游标卡尺	0 mm~1000 mm	0.02 mm	—
5	间隙规	≥0.8 mm	0.1 mm	—
6	塞尺	0.02 mm~1.00 mm	2 μm	—
7	吊钩秤	0 t~1 t	±1%	—
8	数字万用表	1000 V / 3 A	0.2 级	—
9	绝缘电阻测试仪	0.01 MΩ~10 GΩ	20%	—
10	耐压绝缘测试仪	≥1.2 kV	±5%	—
11	高低温交变湿热试验箱	温度范围: -40℃~+100℃ 湿度范围: 20%RH~95%RH	温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1.5℃ 湿度波动度: ±2.0%RH 湿度均匀度: ±3.0%RH	—
12	数字温度巡检仪	0℃~150℃	±1 ℃	—
13	压力计/压力表	0 MPa~1MPa	0.1 kPa	—
14	砂尘试验箱	空气/灰尘-混合物的密度: 5 kg/m³±2 kg/m³ 气流速度: 1.5 m/s	密度误差: 0.1 kg/m³	—
15	淋雨装置	水流量: 0.07 L/min~100 L/min	水流量误差: ±5%	—
16	车钩连挂试验台	—	—	—

使用现场的检测仪器仪表及设备前，应检查其是否处于正常的工作状态，是否具有计量检定/校准证书，满足规定要求方可使用。

4.4 检验内容、要求及方法

4.4.1 行政许可、产品认证（初次/复评）等需要验证产品与标准的符合性时，按型式检验项目检验。监督抽查可在重要性能项目中选取检验项目或按照特定的监督抽查要求选取检验项目。产品认证的日常监督检测按监督检测项目进行。检验内容、检验方法、执行标准条款应满足表6的要求。

表6 检验内容、要求及方法

序号	检验项目		技术要求	试验方法	型式检验	重要性能项目	监督检测	现场检查
1	标志		TB/T 3143—2018 第9.1条	TB/T 3143—2018 第9.1条	—	√	—	—
2	外观检查		TB/T 3143—2018 第6.1.15条	TB/T 3143—2018 第7.1条	√	—	√	—
3	尺寸检查		TB/T 3143—2018 第6.1.1条	TB/T 3143—2018 第7.2条	√	√	—	—
4	重量检查		TB/T 3143—2018 第6.1.1条	TB/T 3143—2018 第7.3条	√	—	—	—
5	钩缓装置连挂、解钩性能试验		TB/T 3143—2018 第6.1.3条 TB/T 3143—2018 第6.1.6条	TB/T 3143—2018 第7.4条 TB/T 3143—2018 第7.5条	√	√	√	—
6	间隙测定		TB/T 3143—2018 第6.1.7条	TB/T 3143—2018 第7.6条	√	—	√	—
7	气密性试验		TB/T 3143—2018 第6.3.5条	TB/T 3143—2018 第7.7条	√	√	√	—
8	钩缓装置静强度试验	拉伸强度试验	TB/T 3143—2018 第6.2条	TB/T 3143—2018 第7.8.1条	√	√	—	—
9		压缩强度试验	TB/T 3143—2018 第6.2条	TB/T 3143—2018 第7.8.2条	√	√	—	—
10	缓冲器性能试验		TB/T 3143—2018 第6.3.2条	TB/T 3143—2018 第7.9条	√	√	—	—
11	压溃管性能试验		TB/T 3143—2018 第6.3.3条	TB/T 3143—2018 第7.10条	√	√	—	—
12	伸缩机构功能试验		TB/T 3143—2018 第6.3.4条	TB/T 3143—2018 第7.11条	√	√	√	—
13	安装吊挂机构功能检查		TB/T 3143—2018 第6.3.6条	TB/T 3143—2018 第7.13条	√	√	√	—

表6 检验内容、要求及方法（续）

序号	检验项目	技术要求	试验方法	型式检验	重要性能项目	监督检测	现场检查
14	电气车钩性能试验	绝缘电阻试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.1 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.1 条	√	√	√	—
15		耐电压试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.2 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.2 条	√	√	—	—
16		接触电阻试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.3 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.3 条	√	√	—	—
17		温度上升试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.4 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.4 条	√	√	—	—
18		防护等级试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.5 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.5 条	√	√	—	—
19		温度变化试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.6 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.6 条	√	√	—	—
20		湿热试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.7 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.7 条	√	√	—	—
21		动作试验 TB/T 3143—2018 第 6.3.1.8 条	TB/T 3143—2018 第 7.12.8 条	√	√	√	—
22	车钩高度调整功能	TB/T 3143—2018 第 6.1.8 条	—	—	—	—	√
23	车钩中心线相对安装座 连接面摆角检查	TB/T 3143—2018 第 6.1.9 条	—	—	—	—	√
24	铸件检查	TB/T 3143—2018 第 6.1.10 条	—	—	—	—	√
25	模锻件检查	TB/T 3143—2018 第 6.1.11 条	—	—	—	—	√
26	焊接结构焊缝探伤	TB/T 3143—2018 第 6.1.12 条	—	—	—	—	√
27	缓冲器组装	TB/T 3143—2018 第 6.1.13 条	—	—	—	—	√
28	钩缓装置的组装	TB/T 3143—2018 第 6.1.14 条	—	—	—	—	√
29	模锻件、铸件外表面涂 底、面漆检查	TB/T 3143—2018 第 6.1.15 条	—	—	—	—	√
30	关键零部件追溯	TB/T 3143—2018 第 6.1.16 条	—	—	—	—	√
<p>注 1：间隙测定、气密性试验、压溃管性能试验、伸缩机构功能试验、安装吊挂机构功能检查、电气车钩性能试验等项目仅适用于有要求的产品。</p> <p>注 2：型柱销式钩缓装置不进行压缩强度试验。</p> <p>注 3：CRH 系列动车组钩缓装置强度、制造要求等要求应符合 TB/T 3143—2018 附录 C～附录 J 的规定。</p> <p>注 4：缓冲器性能试验时，无安装套口的缓冲器，可结合钩缓装置的结构，允许使用工装，模拟缓冲器使用状态进行检测。</p>							

4.4.2 重要性能项目是指该项点检验不合格时，可导致产品出现预期功能缺失、性能严重下降，可能影响产品配合和行车安全，是产品检验过程中需要特别关注和控制的顶点。

4.4.3 监督检测是指验证产品持续符合标准要求的检测，一般在两次型式检验之间进行。

4.4.4 现场检查是指无法进行检测的技术条款，进行现场检查确认，逐条确认企业提供的证据满足标准和标准性技术文件的要求。现场检查时，检验员应对被抽样企业提供的符合性证据进行确认，记录并收集支持性证据，保证对同一产品的所有现场遵守相同要求。检验过程可采取拍照或录像等方式保存证据。

4.5 结果判定

4.5.1 型式检验时，全部检验项目合格判定检验结论合格，否则为不合格。

4.5.2 监督抽查时，检测项目优先从表6中“重要性能项目”中选取；所检项目均合格，检验结论为合格，否则为不合格。

4.5.3 监督检测时，所检项目均合格，检验结论为合格，否则为不合格。

4.6 检验程序

4.6.1 检验前准备工作

4.6.1.1 检验检测机构在收到检验样品后，应按照标准的规定进行储存，应核查样品的封条、封签完好情况，检查样品，记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，对样品分别登记上册、编号，及时分配检验任务，进行检验测试。样品的封条、封签不完好的、签字被模仿或更改的，按相应的规定进行处理。

4.6.1.2 检验人员应按规定的检验方法和检验条件进行检验。产品检验的仪器设备应符合有关规定要求，并在计量检定/校准周期内正常运行。

4.6.1.3 检验人员如需要使用外部的计量器具或测量仪器，在使用前应查验其计量检定/校准证书，满足要求的计量器具或测量仪器方可使用。

4.6.1.4 样品开始检验前应经生产企业确认样品良好。

检验机构收到样品后，应通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。

对于抽样不规范的样品，检验机构应与抽样机构进行核实，经确认后拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的管理部门进行报告。

4.6.2 项目检验顺序

4.6.2.1 产品型式检验项目按下列顺序进行：

标志、外观检查、尺寸检查、重量检验→钩缓装置连挂、解钩功能试验→间隙测定→气密性试验→伸缩机构功能试验→安装吊挂机构功能检查→缓冲器性能试验→钩缓装置静强度试验（拉伸强度试验、压缩强度试验）；

压溃管性能试验；

电气车钩性能试验（绝缘电阻、试验耐电压试验、接触电阻试验、温度上升试验、防护级试验、温度变化试验、湿热试验、动作试验）。

4.6.2.2 监督抽查、监督检测检验项目顺序参照型式检验中对应项目顺序进行。

4.6.3 检验操作程序

4.6.3.1 检验操作严格按规范试验方法进行。试验周期较长的检验项目，应保持对设定值的控制，并注意观察试件安装状况，必要时及时调整。

4.6.3.2 检验过程中，发生停电或检验仪器设备故障等情况，导致测试条件不能满足要求的，待故障排除后，采用备用样品重新进行检测。

4.6.3.3 检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

4.6.3.4 检验过程中检验人员应如实填写检验原始记录，保证真实、准确、清晰，不得随意涂改，并妥善保留备查。检验过程中可采取拍照或录像等方式保存证据。

4.6.4 检验结束后的处理

4.6.4.1 检验结束后应对被检样品状况、仪器设备状态进行认真检查，并作好记录。

4.6.4.2 检验后的样品，应标注样品“已检”状态标识。检验结果公布后退还委托单位或企业。

4.7 检验报告

4.7.1 检验报告应当注明生产企业名称、生产地址、依据标准，应进行单项和综合判定、明确检验结论。

4.7.2 检验报告应注明产品性质（分为定型产品、新产品）、样品来源（均为抽样）、检验类别（分为行政许可检测、监督抽查检测、认证检测等）、检验性质（分为新产品鉴定试验（行政许可使用）、型式检验、部分项目试验）。

4.7.3 检验报告应注明产品名称、型号、编号、生产日期、抽样日期以及其他必要的产品溯源信息。

4.7.4 各项检验记录的读数值与有效值截取的规定应符合表7的要求。

表7 检验记录的读数值与有效值

序号	检验项目	读数值位数	检验结果		备注
			有效值位数	单位或符号	
1	尺寸检查	□.□□	□.□□	mm	—
2	重量检验	□.□	□	kg	—
3	间隙测定	□.□	□	mm	—
4	气密性试验	□.□/□.□□	□.□	kPa	—
5	钩缓装置静强度试验	□.□□	□.□	kN	—

表7 检验记录的读数值与有效值（续）

序号	检验项目	读数值位数	检验结果		备注
			有效值位数	单位或符号	
6	缓冲器性能试验	□.□□	□.□	kN	—
7	压溃管性能试验	□.□□	□.□	kN	—
8	绝缘电阻	□.□	□	MΩ	—
9	接触电阻	□.□□	□.□	mΩ	—
10	温度上升	□.□	—	K	—
		—	□.□	℃	